

Załącznik Nr 4

Znak sprawy
SP4/ZP/01/2021

Remont sali lekcyjnej nr 3 w budynku „A” ul. Jasna 30

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1 Prace budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 cm 20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 133.75	m ²	133.750	
				RAZEM	133.750
6	KNR 19-01 d.1 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych 133.75	m ²	133.750	
				RAZEM	133.750
7	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 83.75	m ²	83.750	
				RAZEM	83.750
8	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 83.75	m ²	83.750	
				RAZEM	83.750
9	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1	KNR2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 41.28	m ²	41.280	
				RAZEM	41.280
13	KNR 2-02 d.1 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lamperii 42.47	m ²	42.470	
				RAZEM	42.470
1	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co. o śr. do 50 mm 11	m	11.000	
				RAZEM	11.000

15	KNR 4-01 d.1	1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 3.6	m ²	3.600	
					RAZEM	3.600
16	KNR-W 2- d.1	02 1130-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości do 10 mm 50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
17	Analiza d.1	własna	Parkiet z deszczulek dębowych 50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
18	KNR-W 4- d.1	01 0816-03- 050	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2	m ²	50,000	
					RAZEM	50.000
19	KNR-W 2- d.1	021122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
20	Analiza d.1	własna	Listwy przypodłogowe lakierowane 10 x 50mm z drewna dębowego 28.20	m	28.200	
					RAZEM	28.200
21	KNNR2 d.1	1205-070-	Listwy ochronne drewniane, lakierowane szerokości 200mm 8.70	m	8.700	
					RAZEM	8.700
22	KNR-W 2- d.1	021036-07	Ochrona narożników przy drzwiach - listwa kątowna drewniana, lakierowa- na 100x100 mm 3.2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
23	KNR 2-02 d.1	1114-07	Wykonanie nakładek na parapety wewnętrzne z PCV z kapinosem szer. ok 50 mm 6.75	m	6.750	
					RAZEM	6.750
2			2. Instalacje elektryczne			
24	KNR4-03 d.2	1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- talowym 6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
25	KNNR5 d.2	0101-05	Rury RVKL 18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
26	KNNR5 d.2	0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w ka- nały zamknięte 20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
27	KNR 5-08 d.2	0309-01	Montaż do gotowego podłoża włącznika melaminowego plt 3	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
28	KNR 5-08 d.2	0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemiением w puszkach z podłączeniem 8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
29	KNR 5-08 d.2	0511-21	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z bla- chy stalowej rastrem przykręcanych 2x40W - oprawy inwestora 6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
30	KNKRB5 d.2	0802-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazo- wego ilość faz do 1 1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
3			3. Instalacje wodno - kanalizacyjne			
31	KNR4-02 d.3	0520-01-	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 d.3	0419-01	Grzejniki aluminiowe typu KFA G 500 o wysokości 580mm i długości 1000 mm 2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000

33 d.3	KNR-W2- 150411- 01analogia	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.3	KNR-W 2- 150411-02 analogia	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 termoregulacyjne z głowicą			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000