

Przedmiary do wykonania prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 (budynek „B”) ul. Szarych Szeregów 6.

I. SALA LEKCYJNA NR 16

1. Przygotowanie, gipsowanie, malowanie sufitu – 50 m²
2. Przygotowanie, gipsowanie, malowanie ścian – 80 m² (w tym ok. 40 m² lamperii farbami olejnymi.
3. Wymiana 3 szt. grzejników żeliwnych żeberkowych na 3 szt. grzejników aluminiowych 11 elementowych z zaworami.
4. Wykonanie 3 szt. nakładek na parapety betonowe o wym. 245 cm x 25 cm
5. Wymiana listew przypodłogowych o dł. ok. 30 mb z częściowym uzupełnieniem wykładziny podłogowej o pow. ok. 6 m².
6. Położenie glazury o pow. ok. 2,5 m².
7. Montaż listew ściennych odbojowych o szer. 25 – 30 cm na długości ok. 6 mb.

II. SALA LEKCYJNA NR 18

1. Przygotowanie, gipsowanie, malowanie sufitu – 50 m²
2. Przygotowanie, gipsowanie, malowanie ścian – 80 m² (w tym ok. 40 m² lamperii farbami olejnymi.
3. Wymiana 3 szt. grzejników żeliwnych żeberkowych na 3 szt. grzejników aluminiowych 11 elementowych z zaworami.
4. Wykonanie 3 szt. nakładek na parapety betonowe o wym. 245 cm x 25 cm
5. Wymiana listew przypodłogowych o dł. ok. 30 mb z częściowym uzupełnieniem wykładziny podłogowej o pow. ok. 6 m².
6. Położenie glazury o pow. ok. 2,5 m².
7. Montaż listew ściennych odbojowych o szer. 25 – 30 cm na długości ok. 6 mb.

III. SANITARIAT DLA CHŁOPCÓW PRZY SALI 122

1. Położenie terakoty na podłożu lastrykowym o pow. 14 m².
2. Wymiana grzejnika żeberkowego żeliwnego na aluminiowy 10 elem. – 1 szt.
3. Malowanie sufitu – 15 m².
4. Obudowa parapetu o wym. 2,5 m x 0,3 m – 1 szt.
5. Wymiana krtek wentylacyjnych – 2 szt.
6. Wymiana krtek ściekowych – 2 szt.
7. Wymiana rur z pvc o śr.50 mm – 3 mb.

IV. SANITARIAT DLA DZIEWCZĄT PRZY SALI 216

1. Demontaż starej nawierzchni podłogi i położenie nowej nawierzchni o pow. 14 m².
2. Wymiana grzejnika żeberkowego żeliwnego na aluminiowy 10 elem. – 1 szt.
3. Malowanie sufitu – 15 m².
4. Wymiana sedesów starych na nowe typu kompakt z przyłączami – 3 szt.
5. Wymiana starych umywalek, baterii, syfonów na nowe – 2 szt.
6. Wymiana drzwi do kabin „60” – 3 szt.
7. Montaż zaworów kulowych ½” – 3 szt.
8. Montaż opraw oświetleniowych natynkowych rastrowych 60 cm x 60 cm – 2 szt.
9. Obudowa parapetu o wym. 2,5 m x 0,3 m – 1 szt.
10. Montaż kratki wentylacyjnych – 4 szt.
11. Montaż kratki ściekowych – 2 szt.
12. Wymiana rur z pvc o śr. 50 mm – 4 mb